



Obra
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Goiás
SBC - 02/2022 - Goiás
AGETOP CIVIL - 01/2022 -
Goiás

B.D.I.
26,55%

Encargos Sociais
Desonerado


Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇO PRELIMINAR					374,88	1,14 %
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	1,50	197,49	249,92	374,88	1,14 %
2			CANTEIRO DE OBRA					185,86	0,56 %
2.1	020701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	30,42	4,83	6,11	185,86	0,56 %
3			TRANSPORTE					106,67	0,32 %
3.1	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	2,12	39,77	50,32	106,67	0,32 %
4			SERVIÇO EM TERRA					284,18	0,86 %
4.1	041003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APOLOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m³	9,12	19,28	24,39	222,43	0,67 %
4.2	041009	AGETOP CIVIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m³	30,42	1,61	2,03	61,75	0,19 %
5			FUNDAÇÃO					2.823,18	8,56 %
5.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	1,90	24,73	31,29	59,45	0,18 %
5.2	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	1,79	32,04	40,54	72,56	0,22 %
5.3	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	4,20	11,15	14,11	59,26	0,18 %
5.3	052002	AGETOP CIVIL	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,20	10,07	12,74	2,54	0,01 %
5.4	052006	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	40,34	10,82	13,69	552,25	1,67 %
5.6	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,82	12,74	16,12	529,05	1,60 %
5.7	051055	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	1,28	34,73	43,95	56,25	0,17 %
5.8	051036	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	1,72	462,09	584,77	1.005,80	3,05 %

5.10	120902	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	14,32	26,82	33,94	486,02	1,47 %
6			ESTRUTURAL					4.783,80	14,50 %
6.1	060205	AGETOP CIVIL	FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS	m²	6,31	46,24	58,51	369,19	1,12 %
6.2	060303	AGETOP CIVIL	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,20	11,94	15,11	3,02	0,01 %
6.3	060304	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	64,70	11,15	14,11	912,91	2,77 %
6.4	060305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	47,80	10,91	13,80	659,64	2,00 %
6.5	060306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	38,00	10,82	13,69	520,22	1,58 %
6.6	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	43,90	12,74	16,12	707,66	2,14 %
6.7	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	2,55	462,09	584,77	1.491,16	4,52 %
6.8	060800	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	2,55	37,19	47,06	120,00	0,36 %
7			ELETRICA					3.087,25	9,36 %
7.1	070691	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	8,00	6,20	7,84	62,72	0,19 %
7.2	071203	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	11,35	15,36	19,43	220,53	0,67 %
7.3	071193	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	39,16	5,60	7,08	277,25	0,84 %
7.4	059282	SBC	CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"	UN	4,00	22,46	28,42	113,68	0,34 %
7.5	068156	SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	4,00	8,96	11,33	45,32	0,14 %
7.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	151,88	3,69	4,66	707,76	2,14 %
7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,05	6,07	7,68	215,42	0,65 %
7.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	8,33	10,54	63,24	0,19 %
7.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,53	53,82	53,82	0,16 %
7.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	19,68	24,90	24,90	0,08 %

7.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	23,60	29,86	59,72	0,18 %
7.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	25,21	31,90	95,70	0,29 %
7.13	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	5,00	17,70	22,39	111,95	0,34 %
7.14	071186	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	1,00	226,06	286,07	286,07	0,87 %
7.15	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	7,00	66,75	84,47	591,29	1,79 %
7.16	072170	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00	124,76	157,88	157,88	0,48 %
8			ALVENARIA					3.636,94	11,02 %
8.1	100201	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m ²	23,38	48,42	61,27	1.432,49	4,34 %
8.2	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m ³	0,20	2.583,60	3.269,54	653,90	1,98 %
8.3	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m ²	46,76	4,52	5,72	267,46	0,81 %
8.4	200500	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m ²	46,76	21,69	27,44	1.283,09	3,89 %
9			COBERTURA					4.625,79	14,02 %
9.1	140201	AGETOP CIVIL	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m ²	25,00	77,71	98,34	2.458,50	7,45 %
9.2	160501	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m ²	25,00	36,27	45,89	1.147,25	3,48 %
9.3	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	4,80	57,52	72,79	349,39	1,06 %
9.4	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	15,00	35,33	44,71	670,65	2,03 %
10			PISO					4.295,47	13,02 %
10.1	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m ²	31,00	72,99	92,36	2.863,16	8,68 %
10.2	220917	AGETOP CIVIL	RODAPE DE GRANITO	m	29,00	39,03	49,39	1.432,31	4,34 %
11			ESQUADRIAS					3.173,10	9,62 %
11.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	790,96	1.000,95	2.001,90	6,07 %

11.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,00	308,50	390,40	1.171,20	3,55 %
12			FORRO					986,82	2,99 %
12.1	210501	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO COMUM	m ²	30,42	25,64	32,44	986,82	2,99 %
13			PINTURA					3.359,36	10,18 %
13.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	87,00	8,50	10,75	935,25	2,83 %
13.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m ²	116,80	12,57	15,90	1.857,12	5,63 %
13.3	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m ²	30,28	12,21	15,45	467,82	1,42 %
13.4	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m ²	4,03	19,45	24,61	99,17	0,30 %
14			ADMINISTRAÇÃO					1.276,70	3,87 %
14.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	10,00	64,48	81,59	815,90	2,47 %
14.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	20,00	18,21	23,04	460,80	1,40 %
								Total sem BDI	26.081,71
								Total do BDI	6.918,29
								Total Geral	33.000,00



Eng. Civil Lorena Fátima Silva
CREA: 25.178/D-GO