



**Obra**  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Bancos**  
SINAPI - 01/2023 - Goiás  
SBC - 03/2023 - Goiás  
AGETOP CIVIL - 01/2023 -  
Goiás

**B.D.I.**  
26,55%

**Encargos Sociais**  
Desonerado


**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>					<b>755,04</b>	<b>2,33 %</b>
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	1,50	397,76	503,36	755,04	2,33 %
<b>2</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					<b>187,69</b>	<b>0,58 %</b>
2.1	020701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	30,42	4,88	6,17	187,69	0,58 %
<b>3</b>			<b>TRANSPORTE</b>					<b>112,12</b>	<b>0,35 %</b>
3.1	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	2,12	41,80	52,89	112,12	0,35 %
<b>4</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					<b>319,06</b>	<b>0,98 %</b>
4.1	041003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APOLOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	m³	9,12	21,56	27,28	248,79	0,77 %
4.2	041009	AGETOP CIVIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m³	30,42	1,83	2,31	70,27	0,22 %
<b>5</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					<b>4065,76</b>	<b>12,54 %</b>
<b>5.1</b>			<b>Estaca</b>					<b>1645,32</b>	<b>5,08 %</b>
5.1.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00	108,35	137,11	1645,32	5,08 %
<b>5.2</b>			<b>Baldrame</b>					<b>560,97</b>	<b>1,73 %</b>
5.2.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	0,76	27,66	35,00	26,60	0,08 %
5.2.2	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	12,63	33,44	42,31	534,37	1,65 %
5.3	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	30,40	12,78	16,17	491,56	1,52 %
5.6	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,50	15,46	19,56	264,06	0,81 %

5.7	051055	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	0,76	39,11	49,49	37,61	0,12 %
5.8	051036	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	0,76	598,19	757,00	575,32	1,78 %
5.10	120902	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	12,63	30,72	38,87	490,92	1,51 %
<b>6</b>			<b>ESTRUTURAL</b>					<b>7442,59</b>	<b>22,96 %</b>
6.1	060205	AGETOP CIVIL	FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS	m²	41,46	55,01	69,61	2886,03	8,90 %
6.2	060303	AGETOP CIVIL	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,80	13,02	16,47	13,17	0,04 %
6.3	060304	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	63,00	12,78	16,17	1018,71	3,14 %
6.4	060305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	47,80	12,39	15,67	749,02	2,31 %
6.6	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	46,60	15,46	19,56	911,49	2,81 %
6.7	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	2,30	598,19	757,00	1741,10	5,37 %
6.8	060800	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	2,30	42,29	53,51	123,07	0,38 %
<b>7</b>			<b>ELETRICA</b>					<b>3369,43</b>	<b>10,40 %</b>
7.1	070691	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	8,00	7,33	9,27	74,16	0,23 %
7.2	071203	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	11,35	23,36	29,56	335,50	1,04 %
7.3	071193	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	39,16	7,20	9,11	356,74	1,10 %
7.4	059282	SBC	CURVA 90 PVC ELETRODUTO 3/4"	UN	4,00	23,86	30,19	120,76	0,37 %
7.5	068156	SBC	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	4,00	1,88	2,37	9,48	0,03 %
7.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	149,88	3,96	5,01	750,89	2,32 %
7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,05	6,17	7,80	218,79	0,68 %
7.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	8,61	10,89	65,34	0,20 %
7.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	49,80	63,02	63,02	0,19 %
7.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,05	29,16	29,16	0,09 %

7.11	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	27,46	34,75	69,50	0,21 %
7.12	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	29,48	37,30	111,90	0,35 %
7.13	071171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	5,00	21,29	26,94	134,70	0,42 %
7.14	071186	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	1,00	184,88	233,96	233,96	0,72 %
7.15	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	7,00	68,77	87,02	609,14	1,88 %
7.16	072170	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00	147,29	186,39	186,39	0,58 %
<b>8</b>			<b>ALVENARIA</b>					<b>3771,71</b>	<b>11,64 %</b>
8.1	100201	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	20,33	47,41	59,99	1219,59	3,76 %
8.2	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,20	2926,28	3703,20	740,64	2,29 %
8.3	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	46,76	5,17	6,54	305,81	0,94 %
8.4	200500	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m²	46,76	25,45	32,20	1505,67	4,65 %
<b>9</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>4952,30</b>	<b>15,28 %</b>
9.1	140201	AGETOP CIVIL	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	m²	20,00	112,75	142,68	2853,60	8,80 %
9.2	160501	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m²	20,00	40,12	50,77	1015,40	3,13 %
9.3	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	4,80	59,44	75,22	361,05	1,11 %
9.4	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	15,00	38,05	48,15	722,25	2,23 %
<b>11</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>1756,28</b>	<b>5,42 %</b>
11.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	883,63	1118,23	1118,23	3,45 %
11.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50	336,13	425,37	638,05	1,97 %
<b>12</b>			<b>FORRO</b>					<b>874,72</b>	<b>2,70 %</b>
12.1	210501	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO COMUM	m²	18,86	36,65	46,38	874,72	2,70 %

<b>13</b>			<b>PINTURA</b>					<b>3349,53</b>	<b>10,33 %</b>
13.1	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	87,00	9,89	12,51	1088,37	3,36 %
13.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m <sup>2</sup>	109,68	12,01	15,19	1666,03	5,14 %
13.3	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m <sup>2</sup>	30,28	12,91	16,33	494,47	1,53 %
13.4	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m <sup>2</sup>	4,03	19,74	24,98	100,66	0,31 %
<b>14</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>1455,10</b>	<b>4,49 %</b>
14.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	10,00	74,21	93,91	939,10	2,90 %
14.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	20,00	20,39	25,80	516,00	1,59 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>25.615,64</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>6.795,69</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>32.411,33</b>



Eng. Civil Lorena Fátima Silva  
CREA: 25.178/D-GO